

Sępopól, dnia 16 lipca 2025 r.

GI.III.6220.3.2025

DECYZJA Nr 5/2025

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 1, ust. 1 a i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 tj. ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 tj. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2025 r. wraz z załącznikami w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia złożonego przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak działające w imieniu Gminy Sępopól w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sępopól”

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sępopól”.

2. Konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- podczas realizacji inwestycji stosować się do zakazów, nakazów oraz ograniczeń obowiązujących na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 t.j. ze zm.): Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny oraz obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska;
- podczas fazy realizacji inwestycji prace budowlane prowadzić ze szczególną ostrożnością i nie dopuścić do zanieczyszczenia (szczególnie substancjami ropopochodnymi) cieku: Łyna (identyfikator hydrograficzny: 584) oraz Mamlak (identyfikator hydrograficzny: 584872);
- zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu oraz poza obszarami będącymi w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, jezior, obszarów podmokłych oraz oczek wodnych;
- w przypadku tankowania oraz uzupełniania płynów eksploatacyjnych sprzętu i maszyn budowlanych na terenie budowy należy wykorzystać maty absorbujące i należy zachować należyłą ostrożność;
- w przypadku konieczności trwałego odwadniania wykopów budowlanych – dokonać zgłoszenia wodnoprawnego; natomiast w przypadku konieczności trwałego odwadniania

wykopów budowlanych i odprowadzania do wód i w granicach administracyjnych miasta należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne; ponadto na wykonanie urządzeń wodnych – igłofiltrów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;

- w przypadku kolizji inwestycji z ciekami bądź rowami melioracyjnymi prace należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu lub przecisku;

- inwestycję należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracyjnych (rowów melioracyjnych i zbieraczy drenarskich) oraz umożliwiającą ich późniejszą konserwację; w przypadku uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie prowadzenia prac, zgłosić ten fakt do stosownych organów, a następnie naprawić uszkodzony odcinek;

- zużytą wodę pochodzącą z płukania i prób szczelności należy zagospodarować poprzez wpompowanie jej do wozu asenizacyjnego i przewiezienie do oczyszczalni ścieków lub poprzez odprowadzenie jej do sieci kanalizacyjnej;

- w przypadku odprowadzania do gruntu czystej wody wykorzystanej podczas wykonywania prób szczelności instalacji (po zakończeniu budowy sieci) należy uzyskać stosowną zgodę wodnoprawną;

- należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy sieci wodociągowej oraz stosować regularne przeglądy infrastruktury w celu uniknięcia awarii;

- po zakończeniu prac budowlanych, miejsca wykorzystywane tymczasowo w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego;

- prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dzienne (w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰);

- zabezpieczyć plac budowy w materiał sorbcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych; w sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia;

- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; prace budowlane w strefie wzrostu korzeni drzew nieprzeznaczonych do wycinki prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a odsłonięte systemy korzeniowe natychmiast zabezpieczyć przed przesuszeniem (nie dłużej niż w przeciągu 1 doby), nie magazynować w tej strefie materiałów budowlanych; w obrębie zasięgu koron w/w drzew nie tworzyć pryzm, nie lokalizować placów składowych i dróg dojazdowych;

- w okresie migracji ptaków (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 września) wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych oraz cieków kontrolować pod nadzorem przyrodniczym, nie rzadziej niż co trzy dni; w przypadku stwierdzenia w nich obecności zwierząt – umożliwić im opuszczenie pułapki lub odłowić i przenieść poza strefę prowadzonych prac;

- w trakcie robót zabezpieczyć wykopy przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt; w przypadku dostania się zwierząt do wykopów, podjąć natychmiastowe działania w celu wypuszczenia ich poza rejon prowadzonych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2025 r. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak działające w imieniu Gminy Sępólno zwróciło się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie

sieci wodociągowej w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sępól”.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem. Teren, na którym jest planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem znak GI.III.6220.3.2025 z dnia 5 maja 2025 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Olsztynie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach w swojej opinii z dnia 6.06.2025 r., znak: ZNS.9022.1.22.2025.KI, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 25.06.2025 roku, znak: WSTE.4220.66.2025.JS.3 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 12.06.2025 r., znak: BI.ZZŚ.4901.76.2025.NB wyraziło opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja polegała będzie na budowie sieci wodociągowej magistralnej. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) – rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową.

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w miejscowości Stopki-Osada, Masuny, Smodajny w gminie Sępól:

- obręb nr 31 Stopki na działkach o numerach 26/1, 29/34, 29/41, 180/1;
- obręb nr 18 Masuny na działkach o numerach 7/7, 7/9, 7/10, 7/11, 109/1, 110/1, 110/2, 113, 135, 3024;
- obręb nr 5 Gaj na działkach o numerach 4/14, 9/10, 9/13, 10/4, 19/4, 23, 23/1, 37/2;
- obręb nr 4 Dietrzychowo na działce o numerze 92.

Długość projektowanego wodociągu wynosiła będzie około 7300 m ($\pm 10\%$). Większość trasy planowanej sieci realizowana będzie na terenach nieutwardzonych i nieurządzonych oraz na

terenach rolnych. Teren charakteryzuje się stanem zagospodarowanym, jak i niezagospodarowanym. Obszar zadania pokryty jest częściowo samoistnym zadrzewieniem i zakrzewieniem, jednak podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sępól. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie stanowiło ulepszenie i rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury.

Sieć zostanie wykonana z rur klasy PE100 SDR17. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem przewody będą układane na głębokości około 1,70m do 2,0m od powierzchni gruntu do wierzchu rurociągu (przykrycie) za wyjątkiem przegłębień wynikających z ukształtowania terenu - skarpy, rowy, kolizje z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem itp. Przy przejściu rury PCV/PE przez przegrody budowlane, fundamenty, ściany, posadzki wykonane zostaną tuleje ochronne. Wolna przestrzeń między tuleją a rurą zostanie wypełniona odpowiednim szczeliwem. Na trasie wodociągu zostaną zamontowane hydranty nadziemne DN80 z zasuwą. Zasuwy i hydranty p.-poż.(z żeliwa sferoidalnego) zostaną zamontowane na betonowych blokach podporowych, a trójniki, łuki z betonowymi blokami oporowymi / aż do ściany wykopu - do gruntu rodzimego / zgodnie z normą BN-81/ 9192-05. Przed hydrantem zamontowana zostanie zasuwa żeliwna kołnierzowa min. 1m od hydrantu. Teren wokół skrzynek 1x1m zostanie wybetonowany lub wyłożony kostką betonową, a zasuwy oznaczone tabliczkami.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit a oraz pkt. 3 lit a i c lokalizację inwestycji przewidziano na działkach nr: 26/1, 29/34, 29/41, 180/1 obręb 31, dz.nr: 7/7, 7/9, 7/10, 7/11, 109/1, 110/1, 110/2, 113, 135, 3024 obr. 18, dz.nr: 4/14, 9/10, 9/13, 10/4, 19/4, 23, 23/1, 37/2 obr. 5 i dz. nr: 92 obr. 4 Dzierzychowo, w Gminie Sępól, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie. Z map topograficznych oraz zdjęć satelitarnych wynika, że planowana inwestycja będzie realizowana w sąsiedztwie rzeki Łyny, cieką wodnego „Mamłak” oraz rowy melioracyjnego. Jednakże z przedstawionych przez wnioskodawcę wyjaśnień wynika, że przedsięwzięcie nie będzie ingerowało w w/w ciek wodny oraz rów. Planowane jest przejście pod dnem cieków wodnych oraz rowu melioracyjnego metodą bezwykopową.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) oraz dostępny materiał stwierdzono, z uwagi na zakres, skalę i charakter oddziaływania inwestycji nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.), na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną i zasoby naturalne.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew oraz krzewów. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace budowlane w strefie wzrostu korzeni drzew nieprzeznaczonych do wycinki winny być prowadzone ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a odsłonięte systemy korzeniowe natychmiast zabezpieczyć przed przesuszeniem (nie dłużej niż w przeciągu 1 doby), nie magazynować w tej strefie materiałów budowlanych. W obrębie zasięgu koron w/w drzew nie tworzyć pryzm, nie lokalizować placów składowych i dróg dojazdowych.

W trakcie robót zabezpieczyć wykopy przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt. W przypadku dostania się zwierząt do wykopów, podjąć natychmiastowe działania w celu wypuszczenia ich poza rejon prowadzonych prac.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało w żaden sposób na gospodarkę wodną wód powierzchniowych oraz gruntowych. Nie będzie pobierać wody z ujęcia głębinowego ani odprowadzać ścieków do środowiska.

Zgodnie z danymi zawartymi w cyfrowej Mapie Podziału Hydrograficznego Polski teren inwestycji tj. dz. Nr 180/1 obręb nr 31 Stopki przecina ciek Łyna, natomiast działka nr 23/1 obręb nr 5 Gaj przecina ciek „Mamłak”. Dodatkowo na terenie inwestycji oraz w jej okolicy lokalizowane są urządzenia melioracji wodnych – rowy melioracyjne oraz zbieracze drenarskie. Ponadto w sąsiedztwie występują śródpolne oczka wodne. Wnioskodawca wskazuje, że przyjęte rozwiązania techniczne wykonania przedsięwzięcia nie będą ingerowały ani oddziaływały na w/w elementy środowiska. Realizacja inwestycji odbywać się będzie poprzez wykorzystanie metod tradycyjnych. Wykop zostanie wykonany metodą wąsko-przestrzenną o szerokości ok. 0,9 m, tak aby można było ułożyć na jego dnie rurociąg na posypce oraz zagęścić. Wykopy pod rurociągi będą wykonywane sprzętem mechanicznym, a w przypadku ograniczonego dostępu lub kolizji zostaną wykonane ręcznie. W miejscach przecięcia cieków, inwestycja będzie wykonana za pomocą metod bezwykopowych na głębokości ok. 1m. Wnioskodawca podkreśla, że nie nastąpi naruszenie dna cieków oraz zaburzenie przepływu wody.

Z uwagi na niski poziom wód gruntowych nie przewiduje się konieczności wykonania odwodnienia wykopów budowlanych.

Uwzględniając fakt, iż sieć wodociągowa w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d, f i g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza i środowiska w rejonie zainwestowania.

W związku z zapisem art. 63 ust. 1 pkt 1 lit e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) dotyczącym ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, poprzez uwzględnienie używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do przedsięwzięć gdzie może wystąpić poważna awaria.

Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji inwestycji winny być wstępnie segregowane i magazynowane na terenie budowy, następnie przekazane do wtórnego wykorzystania lub specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów. Miejsce składowania odpadów powinno być izolowane od środowiska oraz zabezpieczone przed ingerencją osób postronnych.

Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w przenośnych toaletach, które będą systematycznie opróżniane przez wyspecjalizowane firmy, a ścieki wywożone na oczyszczalnię ścieków. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmierną emisją jak również występowaniem innych uciążliwości. Na etapie realizacji wystąpią uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Emisja substancji zanieczyszczających w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie przewiduje się, aby powstające zanieczyszczenia w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego oraz ruch pojazdów na terenie inwestycji. Hałas będzie miał zasięg lokalny. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji inwestycji i ilość pracujących jednocześnie maszyn i urządzeń. W związku z powyższym prace maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie robót budowlanych prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (6:00 – 22:00). Zastosowane maszyny i urządzenia będą sprawne technicznie oraz będą posiadały atesty potwierdzające jakość i zgodność wykonania z obowiązującymi normami jak również będą odznaczały się niskimi wskaźnikami emisyjnymi substancji do powietrza i hałasu. Plac budowy zabezpieczony zostanie w materiał sorbencyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych. W sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestor przewidział następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- jak najmniejsze przekształcenia terenu,
 - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych,
 - odpowiednią organizację pracy umożliwiającą działania na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej dla środowiska gruntowego tj. posiadanie środków neutralizujących
- Stosując się do powyższych uwag powinno się zadbać szczególnie, o to żeby ziemia z wykopów była składowana w wyznaczonym miejscu, z jej rozbiciem na humus i pozostałą oraz wykorzystana do niwelacji terenu lub przekazana uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, a przypadku ziemi zanieczyszczonej do unieszkodliwienia.
- praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody ciężarowe, 2 maszyny budowlane (np.: koparka i spycharko ładowarka albo wiertnica),
 - w godzinach dziennych okresowa praca stóp wibracyjnych i wiertnicy,
 - przyjęto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokości 25%,
 - nieużywane maszyny będą wyłączane,
 - zaplecza budowy wykonawców spełniać będzie wymogi BHP i zabezpieczać powierzchnię ziemi przed skażeniem,
 - prace budowlane będą przeprowadzane etapami

Nawiązując do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) ze względu na rodzaj, skalę i oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie

się oddziaływania w granicach terenu przedsięwzięcia, inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że inwestycja znajduje się częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny, na którym obowiązuje rozporządzenie nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201, poz. 3154) oraz w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015, gdzie obowiązują zapisy planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska, który ustanowiony został zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB 280015 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 1 października 2014 r. poz. 3086 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę lokalizację, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na cel i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 ani zagrożenia gatunków ptaków, dla których ochrony powołany został ten obszar. Nie nastąpi pogorszenie integralności Obszarów Natura 2000 i ich powiązań z innymi obszarami chronionymi.

Teren objęty inwestycją znajduje się w korytarzu ekologicznym Warmia – Nizina Pruska KPn-11D. Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, biorąc pod uwagę charakter, skalę przedsięwzięcia uznano, że planowana inwestycja nie będzie utrudniać migracji zwierząt oraz nie spowoduje również przerwania lokalnego korytarza ekologicznego.

Planowana inwestycja realizuje cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 t.j. ze zm.) – budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly (Dz. U. z 2023 r. poz. 207) zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Pregoly, w Regionie Wodnym Łyny i Węgorapy, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP):

- „Łyna od Symsarny do granicy państwa”, kod JCWP: RW700011584919, której statut określono jako naturalna, monitorowana część wód, o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; celem środowiskowym JCWP zgodnie z w/w planem jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny oraz dobrego stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g, h, i)perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry;

- „Dopływ spod Masun”, kod JCWP: RW700010584874, która została określona jako naturalna, monitorowana część wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; celem środowiskowym JCWP zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly (Dz. U. z 2023 r. poz. 207) jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, dobrego stanu chemicznego oraz zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny;

- „Mamłak”, kod JCWP: RW700010584872, która została określona jako naturalna, monitorowana część wód, o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; celem środowiskowym JCWP zgodnie z w/w planem jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego,

zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny oraz stanu chemicznego z wyjątkiem złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)], dla których osłono stan poniżej dobrego;

- „Liwna od Dopływu spod Starej Różanki do ujścia”, kod JCWP: RW700011584869, której status określono jako naturalna, monitorowana część wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych; celem środowiskowym JCWP zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2023 r. poz. 207) jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, dobrego stanu chemicznego oraz zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP „Łyna od Symsarny do granicy państwa” po 2027 roku jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP dla wskaźników: OWO, IFPL, MIR, EFI+PL/ IBI_PL, fluoranten(w), bromowane difenyletery(b), fluoranten(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP „Dopływ spod Masun” po 2027 roku jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP dla wskaźników: azot ogólny, IFPL, IO, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP „Mamłak” po 2027 roku jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP dla wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, OWO, MIR, MMI, bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP „Liwna od Dopływu spod Starej Różanki do ujścia” jest konsekwencją nieosiągnięcia zamierzonych celów dla wskaźników: azot amonowy, azot ogólny, OWO. Spowodowane jest to warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Warunkiem w/w odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze monitorowanej, jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW700020, której stan określony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla JCWPd zgodnie z w/w planem jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Planowane zadanie położone jest poza obszarem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust 1 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) wykazała, iż przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych chronionych na mocy Konwencji o obszarach

wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, jak również poza obszarami siedlisk łągowych oraz ujść rzek. Zadanie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży, górskimi, leśnymi, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami przylegającymi do jezior. Zadanie przecina ciek: Łyna (identyfikator hydrograficzny: 584) oraz Mamłak (identyfikator hydrograficzny: 584872). Dodatkowo zgodnie z ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, na terenie inwestycji oraz w jej okolicy zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych – rowy melioracyjne oraz zbieracze drenarskie. Ponadto w sąsiedztwie projektowanej instalacji występują śródpolne oczka wodne.

Zamierzenie częściowo (w rejonie przecięcia rzeki Łyny – obręb Stopki i Masuny) jest położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

Na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do poboru wód z JCWP, a także nie będzie realizowane odprowadzanie wód oraz ścieków. Na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wykonywane ujęcie wód podziemnych, a eksploatacja instalacji nie będzie związana z poborem wód podziemnych.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań takich jak:

- podczas realizacji inwestycji stosować się do zakazów, nakazów oraz ograniczeń obowiązujących na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 t.j. ze zm.): Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny oraz obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska;
- podczas fazy realizacji inwestycji prace budowlane prowadzić ze szczególną ostrożnością i nie dopuścić do zanieczyszczenia (szczególnie substancjami ropopochodnymi) ciek: Łyna (identyfikator hydrograficzny: 584) oraz Mamłak (identyfikator hydrograficzny: 584872);
- zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu oraz poza obszarami będącymi w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, jezior, obszarów podmokłych oraz oczek wodnych;
- w przypadku tankowania oraz uzupełniania płynów eksploatacyjnych sprzętu i maszyn budowlanych na terenie budowy należy wykorzystać maty absorbujące i należy zachować należyta ostrożność;
- w przypadku konieczności trwałego odwadniania wykopów budowlanych – dokonać zgłoszenia wodnoprawnego; natomiast w przypadku konieczności trwałego odwadniania wykopów budowlanych i odprowadzania do wód i w granicach administracyjnych miasta należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne; ponadto na wykonanie urządzeń wodnych – igłofiltrów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;
- w przypadku kolizji inwestycji z ciekami bądź rowami melioracyjnymi prace należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu lub przecisku;
- inwestycję należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracyjnych (rowów melioracyjnych i zbieraczy drenarskich) oraz umożliwiającą ich późniejszą konserwację; w przypadku uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie prowadzenia prac, zgłosić ten fakt do stosownych organów, a następnie naprawić uszkodzony odcinek;
- zużytą wodę pochodzącą z płukania i prób szczelności należy zagospodarować poprzez wpompowanie jej do wozu asenizacyjnego i przewiezienie do oczyszczalni ścieków lub poprzez odprowadzenie jej do sieci kanalizacyjnej;

- w przypadku odprowadzania do gruntu czystej wody wykorzystanej podczas wykonywania prób szczelności instalacji (po zakończeniu budowy sieci) należy uzyskać stosowną zgodę wodnoprawną;
- należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy sieci wodociągowej oraz stosować regularne przeglądy infrastruktury w celu uniknięcia awarii;
- po zakończeniu prac budowlanych, miejsca wykorzystywane tymczasowo w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego;
- prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰);
- zabezpieczyć plac budowy w materiał sorbcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych; w sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia;
- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; prace budowlane w strefie wzrostu korzeni drzew nieprzeznaczonych do wycinki prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a odsłonięte systemy korzeniowe natychmiast zabezpieczyć przed przesuszeniem (nie dłużej niż w przeciągu 1 doby), nie magazynować w tej strefie materiałów budowlanych; w obrębie zasięgu koron w/w drzew nie tworzyć pryzm, nie lokalizować placów składowych i dróg dojazdowych;
- w okresie migracji ptaków (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 września) wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych oraz cieków kontrolować pod nadzorem przyrodniczym, nie rzadziej niż co trzy dni; w przypadku stwierdzenia w nich obecności zwierząt – umożliwić im opuszczenie pułapki lub odłowić i przenieść poza strefę prowadzonych prac;
- w trakcie robót zabezpieczyć wykopy przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt; w przypadku dostania się zwierząt do wykopów, podjąć natychmiastowe działania w celu wypuszczenia ich poza rejon prowadzonych prac.

Zgodnie z art. 63 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.) przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Sępopola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 t.j. ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem art.72 ust. 4 i 4b wymienionej wyżej ustawy.

Złożenie wniosku, o którym wyżej, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art.90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 w/w ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek ten składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięciami

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Otrzymują:

1. wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 K.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach ul. Bohaterów Warszawy 12, 11-200 Bartoszyce
2. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn

Sporządziła: Irena Siemaszko

Załącznik nr 1
do decyzji nr 5/2025 o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 16 lipca 2025 roku znak GI.III.6220.3.2025

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sępól.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:

Gmina Sępól
Ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępól

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne o numerze:

- obręb nr 31 Stopki na działkach o numerach 26/1, 29/34, 29/41, 180/1;
 - obręb nr 18 Masuny na działkach o numerach 7/7, 7/9, 7/10, 7/11, 109/1, 110/1, 110/2, 113, 135, 3024;
 - obręb nr 5 Gaj na działkach o numerach 4/14, 9/10, 9/13, 10/4, 19/4, 23, 23/1, 37/2;
 - obręb nr 4 Dziétrzychowo na działce o numerze 92;
- gmina Sępól, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej magistralnej. Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w miejscowości Stopki-Osada, Masuny, Smodajny w gminie Sępól:

- obręb nr 31 Stopki na działkach o numerach 26/1, 29/34, 29/41, 180/1;
- obręb nr 18 Masuny na działkach o numerach 7/7, 7/9, 7/10, 7/11, 109/1, 110/1, 110/2, 113, 135, 3024;
- obręb nr 5 Gaj na działkach o numerach 4/14, 9/10, 9/13, 10/4, 19/4, 23, 23/1, 37/2;
- obręb nr 4 Dziétrzychowo na działce o numerze 92.

Długość projektowanego wodociągu wynosiła będzie około 7300 m ($\pm 10\%$). Większość trasy planowanej sieci realizowana będzie na terenach nieutwardzonych i nieurządzonych oraz na terenach rolnych. Teren charakteryzuje się stanem zagospodarowanym, jak i niezagospodarowanym. Obszar zadania pokryty jest częściowo samoistnym zadrzewieniem

i zakrzewieniem, jednak podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sępól. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie stanowiło ulepszenie i rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury.

Sieć zostanie wykonana z rur klasy PE100 SDR17. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem przewody będą układane na głębokości około 1,70m do 2,0m od powierzchni gruntu do wierzchu rurociągu (przykrycie) za wyjątkiem przegłębień wynikających z ukształtowania terenu - skarpy, rowy, kolizje z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem itp. Przy przejściu rury PCV/PE przez przegrody budowlane, fundamenty, ściany, posadzki wykonane zostaną tuleje ochronne. Wolna przestrzeń między tuleją a rurą zostanie wypełniona odpowiednim szczeliwem. Na trasie wodociągu zostaną zamontowane hydranty nadziemne DN80 z zasuwą. Zasuwy i hydranty p.-poż.(z żeliwa sferoidalnego) zostaną zamontowane na betonowych blokach podporowych, a trójniki, łuki z betonowymi blokami oporowymi / aż do ściany wykopu - do gruntu rodzimego / zgodnie z normą BN-81/ 9192-05. Przed hydrantem zamontowana zostanie zasuwa żeliwna kołnierзова min. 1m od hydrantu. Teren wokół skrzynek 1x1m zostanie wybetonowany lub wyłożony kostką betonową, a zasuwy oznaczone tabliczkami.

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny, na którym obowiązuje rozporządzenie nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201, poz. 3154) oraz w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015, gdzie obowiązują zapisy planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska, który ustanowiony został zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB 280015 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 1 października 2014 r. poz. 3086 z późn. zm.).

Teren objęty inwestycją znajduje się w korytarzu ekologicznym Warmia – Nizina Pruska KPn-11D.

BURMISTRZ
Trena Wołosz
Trena Wołosz