

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNP 02 d.1 0318-03.02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęsła o wys. do 2 m - ramy ażurowe z desek niestruganych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR AT-05 d.1 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Roboty konserwatorskie			
4	ZKNR C-1 d.2 0401-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbijanej ponad 5 m ²	m ²		
		152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
5	TZKNBK VIII d.2 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		571	m ²	571.000	
				RAZEM	571.000
6	TZKNBK VIII d.2 07-60	Szycie spękań	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	TZKNBK VIII d.2 01-02 analogia	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m ² z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m ²		
		152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
8	TZKNBK VIII d.2 02-25	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich - na cokołach	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
9	TZKNC N-K/ d.2 VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		100	dm ²	100.000	
				RAZEM	100.000
10	TZKNC N-K/ d.2 VI 2/3-a analogia	Reprofilacja i naprawa zewnętrznych profili ciągnionych	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
11	TZKNBK VIII d.2 02-52 analogia	Tynk zewnętrzny szlachetny cyklinowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy szlachetnej drobno- i średnioziarnistej na ścianach płaskich	m ²		
		571	m ²	571.000	
				RAZEM	571.000
12	TZKNBK XV d.2 0106-01 analogia	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m ²		
		571	m ²	571.000	
				RAZEM	571.000
13	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km Krotność = 10	m ³		
		5.9	m ³	5.900	
				RAZEM	5.900
14	KNR 4-04 d.2 1002-01 analogia	Utylizacja gruzu	m ³		
		5.9	m ³	5.900	
				RAZEM	5.900
15	KNR-W 4-01 d.2 1112-01 analogia	Naprawa okien stalowych	m ²		
		0.16*1.2*48+0.8*1.1*3+0.6*0.5*16	m ²	16.656	
				RAZEM	16.656
3		Inne roboty			
16	KNR-W 4-01 d.3 0524-01 analogia	Wymiana obróbek dachowych z blachy	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR-W 4-01 0919-01 analogia	Demontaż drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
4		Miejsce postojowe			
19 d.4	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2	m ²		
		42.5	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
20 d.4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		42.5	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500