

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		53.10+78+50.4+78	m ²	259.500	
				RAZEM	259.500
2	KNP2 0318- d.1 03.02 0318- 03.02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęsł o wys. do 2 m - ramy ażurowe z desek niestругanych	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
		53+78+50.4+78	m ²	259.400	
				RAZEM	259.400
4	KNR AT-05 d.1 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		9+9.2	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
2		Roboty konserwatorskie			
6	ZKNR C-1 d.2 0401-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m ²	m ²		
		12.4+26.48+11.4+22.6	m ²	72.880	
				RAZEM	72.880
7	ZKNR C-1 d.2 0401-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m ² - cokół	m ²		
		10.2+11.8+7.3+6.2	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
8	TZKNBK d.2 VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		21.5+44.7+22.46+33.9	m ²	122.560	
				RAZEM	122.560
9	TZKNBK d.2 VIII 07-60	Szycie spękań	kpl.		
		1+1+1+1	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	TZKNBK d.2 VIII 01-02 analogia	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m ² z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m ²		
		12.4+26.48+11.44+22.6	m ²	72.920	
				RAZEM	72.920
11	TZKNBK d.2 VIII 02-25	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich - na cokołach	m ²		
		10.2+11.8+7.3+6.2	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
12	TZKNC N- d.2 K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		120+180+160+100	dm ²	560.000	
				RAZEM	560.000
13	TZKNC N- d.2 K/VI 2/3 analogia	Reprofilacja i naprawa zewnętrznych profili ciągnionych	m ²		
		2.9+5.3+5.2	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
14	TZKNBK d.2 VIII 02-52 analogia	Tynk zewnętrzny szlachetny cyklizowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z cyklizowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy szlachetnej drobno- i średnioziarnistej na ścianach płaskich	m ²		
		41.2+78+41.2+62.7	m ²	223.100	
				RAZEM	223.100
15	TZKNBK XV d.2 0106-01 analogia	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m ²		
		44.1+78+41.2+62.7	m ²	226.000	
				RAZEM	226.000
16	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³		
		1.6+1.8+1.2+1.8	m ³	6.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.400
17	KNR 4-04 d.2 1002-01 analogia	Utylizacja gruzu	m ³		
		2.5+2.88+1.92+2.88	m ³	10.180	
				RAZEM	10.180
18	KNR-W 4- d.2 01 0443-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m ² ze ścian drewnianych okna i drzwi 1.4*1.25*12	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR-W 2- d.2 02 1001-02	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m ² 1.4*1.25*12	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3		Inne roboty			
20	KNR 19-01 d.3 0501-01 analogia	Wymiana pokrycie dachu dachówką ceramiczną	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
21	KNR 19-01 d.3 0405-05 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
22	KNR 19-01 d.3 0332-02 analogia	Przemurowanie Kominów wolnostojące z cegły budowlanej jednoprzewodowe + wykonanie czapki kominowej	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 19-01 d.3 0578-03	Wymiana rynien z blachy cynkowej - dł. odcinka do 0,5 m	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR-W 2- d.3 02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwodne fundamentów powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
25	KSNR 10 d.3 1903-01 analogia	Odwodnienie fundamentów budynku	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
26	KNR 4-04 d.3 0404-05 analogia	Demontaż drzwi zewnętrznych wejściowych	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
27	KNR-W 2- d.3 02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
4		Miejsce postojowe			
28	KNR 2-01 d.4 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładzowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) 28*0.9*1.1	m ³		
			m ³	27.720	
				RAZEM	27.720
29	KNR 2-31 d.4 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 19.60	m ²		
			m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
30	NRRNKB d.4 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m ² - opaska i miejsce utwardzone 37.10	m ²		
			m ²	37.100	
				RAZEM	37.100