

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej ścieżki.	km	0.638	
		0.638			
				RAZEM	0.638
2	45110000-1	Roboty Ziemne			
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2	0119-01	spycharek	m ²	1 596.000	
		1596			
				RAZEM	1 596.000
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-01	kat. I-II	m ³	1 276.000	
		638*2			
				RAZEM	1 276.000
3	45000000-7	Podbudowy			
4	KNR 2-31	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-	m ²		
d.3	0105-01	gęszczeniu (21 cm)	m ²	1 276.000	
		Krotność = 7			
		1276			
				RAZEM	1 276.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 276.000	
		1276			
				RAZEM	1 276.000
6	KSNR 10	Wykonanie obrzeży ścieżki układanych na sucho z kamienia polnego (kocie	m		
d.3	0410-02	łby)	m	1 276.000	
	analogia	638*2			
				RAZEM	1 276.000
4	45000000-7	Pobocza			
7	KNCK-1	Naprawa poboczy	m ²		
d.4	0208-01	80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR-W 2-01	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym -	m		
d.4	0518-02	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	45000000-7	Przepusty pod ścieżką			
9	KSNR 10	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 30 cm, rurociąg	przep.		
d.5	1007-01	6 m	przep.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6	45400000-1	INNE ROBOTY -			
10	KNR 2-21	Ławki parkowe z montażem na fundamencie betonowym	szt		
d.6	0607-01	16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 2-21	Kosze na śmieci z montażem na fundamencie betonowym.	szt		
d.6	0607-01	8	szt	8.000	
	analogia				
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.6	0404-01	2500	m ²	2 500.000	
				RAZEM	2 500.000
13	KNR 2-21	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wys. 80 cm i szer. 80 cm - Po-	szt		
d.6	0607-01	wierzchnia ekspozycyjna 45x70 cm na fundamencie betonowym. (Na części	szt	2.000	
	analogia	ekspozycyjnej umieszczona na być informacja napisana alfabetem Braille [^] .a)			
		2			
				RAZEM	2.000