



POLSKI
ŁĄD



GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępapol

Sępapol, 21.07.2023 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.11.2023

BZP nr 2023/BZP 00296002

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. "Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie Gminy Sępapol".

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców :

ZAPYTANIE Nr 1 :

W części projektu dot. skateparku modułowego (m.in. plik o nazwie „A.19 SKATEPARK _ CHODNIK” i STWiORB) w punkcie nr 2 „Warstwa górna” wskazano dwie pozycje:

„STEEL - Sklejka wodoodporna z folią antypoślizgową fenolem”,

„STEEL PRO - Profesjonalna powierzchnia do jazdy”.

Prosimy o wskazanie właściwej technologii.

ODPOWIEDŹ NR 1:

„Warstwa górna” – STEEL sklejka wodoodporna z folią antypoślizgową.

ZAPYTANIE Nr 2 :

Prosimy o wyjaśnienie terminu „Profesjonalna powierzchnia do jazdy”. Czy zamawiającemu chodzi o maty HPL o grubości min. 6mm taka jak np. RampLine, Skatelite?

ODPOWIEDŹ NR 2:

Profesjonalna powierzchnia do jazdy to – RampLine lub Skatelite.

ZAPYTANIE Nr 3 :

W części projektu dot. skateparku modułowego (m.in. plik o nazwie „A.19 SKATEPARK _ CHODNIK” i STWiORB) w punkcie nr 3. „Warstwa dolna oraz panele boczne i tylne” wskazano dwie pozycje:

„STEEL - Sklejka wodoodporna laminowana (FF)”,

„STEEL PRO – HDPE”.

Prosimy o wskazanie właściwej technologii.

ODPOWIEDŹ NR 3:

Warstwa dolna oraz panele boczne i tylne – STEEL sklejka wodoodporna laminowana (FF).

ZAPYTANIE Nr 4 :

Prosimy o wskazanie minimalnych grubości płyt jakie mają zostać zastosowane na panele boczne i na warstwę dolną w zależności od wskazanej technologii np. jako warstwę podkładową oraz obicia należy zastosować sklejkę wodoodporną laminowaną o grubości min. 9 mm.

ODPOWIEDŹ NR 4:

Należy zastosować warstwę podkładową i obicia ze sklejki wodoodpornej laminowanej o gr. 9 mm.

ZAPYTANIE Nr 5 :

W części projektu dot. skateparku modułowego (m.in. plik o nazwie „A.19 SKATEPARK _ CHODNIK” i STWiORB) w punkcie nr 4 „Rama wykonana jest ze stali ocynkowanej ogniowo” prosimy o wskazanie minimalnych parametrów dotyczących materiałów ramy.

ODPOWIEDŹ NR 5:

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo zgodnie z normą PN – EN ISO 1461.

ZAPYTANIE Nr 6:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby profile boczne zostały wycięte na laserze z blachy o grubości minimum 5 mm? Pozwoli to na nadanie odpowiedniej sztywności konstrukcji.

ODPOWIEDŹ NR 6:

Nie jest wymagane wyjęcie na laserze profili bocznych.

ZAPYTANIE Nr 7 :

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby główne belki podtrzymujące warstwę jezdnią oraz podesty były wykonane z ceownika lub profilu o minimalnych wymiarach 40x40x3 [mm]? Pozwoli to na nadanie odpowiedniej trwałości i sztywności konstrukcji.

ODPOWIEDŹ NR 7:

Główne belki podtrzymujące warstwę jezdnią muszą bezpiecznie przenosić obciążenia oraz zapewniać bezpieczeństwo dla użytkowników.

ZAPYTANIE Nr 8 :

W części projektu dot. Skateparku modułowego (m.in. plik o nazwie „A.19 SKATEPARK _ CHODNIK” i STWiORB) w punkcie nr 5 „Blacha stalowa ocynkowana ogniowo” prosimy o wskazanie minimalnej grubości blachy najazdowej np. blacha najazdowa powinna zostać wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o minimalnej grubości 3mm.

ODPOWIEDŹ NR 8:

Blacha najazdowa powinna być wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o minimalnej grubości 3 mm.

ZAPYTANIE Nr 9 :

W celu uniknięcia pomyłki w wycenie proszę o udostępnienie przedmiarów prac remontowo-budowlanych po aktualizacji czyli po wykreśleniu prac, które nie będą wykonane.

ODPOWIEDŹ NR 9:

Informujemy, iż Zamawiający nie ma obowiązku aktualizacji przedmiarów po wykreśleniu prac, które nie będą wykonane. W związku z powyższym pozostają one bez zmian.

UDZIELONA ODPOWIEDŹ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień 26 lipca 2023 r. (środa) do godz. 10⁰⁰.

Sporządziła: E. Skąlecka

Burmistrz Sępopola

Irena Wołoszuk

