

**GMINA SĘPOPOL**  
**ul. 11 Listopada 7**  
**11-210 Sępopol**

Sępopol, 23.11.2023 r.

## **Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu**

### **ZAPYTANIA NR 2 WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.15.2023

**BZP nr 2023/BZP 004083006**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. "Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie Gminy Sępopol" /5 postępowanie – zmieniony zakres robót/.

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 20223 poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców :

#### **ZAPYTANIE Nr 13 :**

Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej – w projekcie występują rury rozpraszające wodę zimną i ciepłą (rury stalowe Inox), które izolujemy izolacją poliuretanową, jaką izolację należy zastosować dla rur PE-RT/Al/PE-HD?

#### **ODPOWIEDŹ NR 13:**

Rozpraszanie wody zimnej i ciepłej w poszczególnych pomieszczeniach, należy wykonać z rur Ø16x2 - Ø32x3 PE-RT/Al/PE-HD w systemie trójnikowym prowadzonych w peszlu w warstwie izolacji styropianowej posadzki i łączonych zaciskowo.

#### **ZAPYTANIE Nr 14 :**

Wyposażenie sanitarne – proszę podać standard wyposażenia.

#### **ODPOWIEDŹ NR 14:**

**Przykładowy „STANDARD ARMATURY SANITARNEJ”- propozycje formy urządzeń:**  
**- Zestaw podtynkowy WC Nereus Pro lub „równoważny”,**

- Umywalki 45x55 wpuszczane w blat , bateria umywalkowa czasowa sztorcowa na wodę zmieszaną – Instant,
- Pisuar Chic lub „równoważny”,
- Zestaw armatury łazienkowej dla ON np. Roca lub „równoważny”,
- Panel natryskowy SPORTING 2 Nr 714700 lub „równoważny”.

**ZAPYTANIE Nr 15 :**

W projekcie technicznym jest zapis informujący, że „W zależności od tego jakie ciśnienie wody na sieci wodociągowej ma gestor sieci, może być potrzeba zainstalowania zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie wody aby zaprojektowana instalacja w budynku działała prawidłowo”- proszę o odniesienie się do zapisu w kwestii obejmującej konieczność wyceny zestawu hydroforowego na wodę bytową – strona 17 Projektu technicznego instalacji sanitarnych.

**ODPOWIEDŹ NR 15:**

W między czasie wybudowano nową sieć wodociągową 110 PE, więc nie powinien być potrzebny zestaw hydroforowy.

**ZAPYTANIE Nr 16 :**

W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach nr 166 i 167 występują schody stalowe, proszę o udostępnienie projektu wykonawczego przedmiotowych schodów w celu przygotowania rzetelnej oferty.

**ODPOWIEDŹ NR 16:**

W załączeniu załączam rysunek schodów stalowych zewnętrznych.

**UDZIELONA ODPOWIEDŹ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień 27 LISTOPADA 2023 r. (poniedziałek) do godz. 10<sup>00</sup>.**

**Burmistrz Sępola**

**Irena Wołosiuk**