

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.16.2023

BZP nr 2023/BZP 00544496

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w msc. Sępapol i Langanki”.

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców :

ZAPYTANIE Nr 1 :

Czy, w celu ułatwienia konserwacji, osadnik popłuczyn powinien być wyposażony w drabinki żłazowe ?

Odp.: Tak, osadnik popłuczyn musi być wyposażony w drabinki żłazowe.

ZAPYTANIE Nr 2 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę średnicy osadnika popłuczyn na DN2000?

Odp. Zamawiający dopuszcza średnice osadnika popłuczyn DN 2000.

ZAPYTANIE Nr 3 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału wykonania stolarki zewnętrznej (drzwi) z PCV na stal ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiałów wykonania stolarki zewnętrznej, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

ZAPYTANIE Nr 4 :

Prosimy o udostępnienie pełnego schematu instalacji technologicznej, ponieważ obecny jest niekompletny?

Odp.: schemat udostępniony w dokumentacji na stronie BIP i platformie zakupowej w linku:

[MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MSC. SEPOPOL I LANGANKI \(warmia.mazury.pl\)](https://warmia.mazury.pl/modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-w-msc-sepopol-i-langanki)

Jako zał. nr 7.1. część 1 i część 2 projekt budowlany i wykonawczy.

Poprzednia wersja była błędnie spakowana i nie widoczna dla Wykonawców.

ZAPYTANIE Nr 5:

Prosimy o jednoznaczne określenie ile zbiorników retencyjnych naziemnych i jakiej pojemności należy uwzględnić w wycenie? W opisie technicznym br. sanitarnej i na rysunku zagospodarowania terenu jest mowa o jednym zbiorniku 125 m³, na schemacie SUW, w przedmiarach oraz SWZ są już dwa zbiorniki po 150 m³ każdy.

Jeżeli należy wycenić 2 zbiorniki to po czyjej stronie będzie wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę?

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać w SUW Sępopol – 2 zbiorniki o pojemności 150 m³, a w SUW Langanki - 1 zbiornik o poj. 125 m³.

ZAPYTANIE Nr 6 :

Wg opisu technicznego br. sanitarnej w prac jest „Wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpięciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w siedzibie eksploatatora?

Proszę o doprecyzowanie czy w ramach zadania należy wykonać system wizualizacji z wykonaniem stanowiska operatorskiego w siedzibie eksploatującego czy wizualizację pracy SUW Langanki należy wpiąć w system który już Zamawiający posiada (jeżeli tak to proszę podać nazwę systemu i jego wykonawcę oraz parametry)?

Odp.: W ramach zadania należy wykonać nowy system wizualizacji pracy obiektu SUW Sępopol oraz SUW Langanki wraz z jego wpięciem w nowoprojektowanym systemem monitoringu zainstalowany w siedzibie eksploratora. Zamawiający nie posiada systemu monitoringu SUW.

Na wniosek Wykonawcy w dniu 27 grudnia 2023 r. zmieniony został termin składania ofert, na dzień 12 stycznia 2024 r. (piątek) godz. 10⁰⁰.

Burmistrz Sępopola

Irena Wołosiuk

