



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m2)	Kubatura (m3)
Poziom 0			
0.1	Hol	29,07	76,47
0.2	Toaleta ON/Damska	5,24	13,72
0.3	Toaleta męska	9,79	25,75
0.4	Szatnia seniorzy A	25,88	68,08
0.5	Węzeł sanitarny	8,90	23,41
0.6	Prysznice	11,35	29,86
0.7	Prysznice	11,35	29,86
0.8	Węzeł sanitarny	8,90	23,41
0.9	Szatnia seniorzy B	25,80	67,85
		136,28 m²	358,41 m³

Legenda:	
	Ściany istniejące
	Rozbiórki
	Ściany projektowane
	Projektowana izolacja cieplna

Uwagi:

- wymiary sprawdzić na budowie
- wielkość otworów okiennych i drzwiowych dostosować do wymiarów wybranego producenta stolarki ,
- przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy sprawdzić wymiary otworów po zdemontowaniu starej stolarki okiennej i drzwiowej
- rzędne wysokościowe: wysokości posadzki odnoszą się do poziomu posadzki parteru wykończonej na gotowo : +/- 0,00
- rzędne wysokościowe :wysokości pomieszczeń oraz wysokości parapetów odnoszą się do poziomu wykończonych na gotowo posadzek
- prace rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególną starannością , zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej .
- dokumentację części architektonicznej należy skoordynować z branżą konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną
- elementy drewniane konstrukcji zaimpregnować przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo
- elementy stalowe zabezpieczyć anty- korozyjnie i przeciwogniowo
- minimalna odległość elementów drewnianych od wewnętrznej krawędzi przewodów dymowych i spalinyowych musi wynosić 30cm lub osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 15 cm
- wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa.
- z uwagi na prace wykonywane przy budynku istniejącym w trakcie ich wykonywania mogą wystąpić nieprzewidziane zmiany lub roboty dodatkowe , które winny być uzgadniane w ramach nadzoru autorskiego.
- wszelkie zmiany i korekty projektowe są możliwe tylko w porozumieniu i za zgodą projektanta

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA WRAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPÓL dz. nr 62/1 , 62/2 , 63 ,64, 74 obręb Sępólno nr 2	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA mgr inż. arch. Grzegorz Porębski NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH nr upr. 580/POOKK/2013	PODPIS:
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO mgr inż. arch. Tomasz Sebastian Jurek NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH nr upr. 69/POOKK/IV/2015	PODPIS:
DATA SPORZĄDZENIA: 03/2023	BRANŻA: Architektura
NAZWA RYSUNKU POZIOM 0	SKALA RYSUNKU 1:100
	NUMER RYSUNKU A.2