

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SĘPOPOLU WRAZ Z INSTALACJAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZ-
NĄ
ADRES INWESTYCJI : Sępoleń działki nr 158/2, 158/1 obręb 0002 i działki nr 44, 52/3 obręb 0001 Jednostka ewidencyjna 280106_4 Sępoleń
INWESTOR : Gmina Sępoleń
ADRES INWESTORA : 11-210 Sępoleń, ul. 11 Listopada 7
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Konopka
DATA OPRACOWANIA : 03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja: Sępólno gm. Sępólno
- 158/2 obręb 0002 Sępólno Jednostka ewidencyjna Sępólno
- 158/1 obręb 0002 Sępólno Jednostka ewidencyjna Sępólno
- 44 obręb 0001 Sępólno Jednostka ewidencyjna Sępólno
- 52/3 obręb 0001 Sępólno Jednostka ewidencyjna Sępólno
Inwestor: Gmina Sępólno
11-210 Sępólno ul. 11 Listopada 7

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sępólnie wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną".

Zakres robót obejmujących kosztorys inwestorski obejmuje branżę architektoniczną i konstrukcyjną tj.:

- budowę budynku SUW
- wykonanie fundamentów pod zbiorniki retencyjne
- wykonanie osadnika popłuczyn
- wykonanie dróg wewnętrznych
- wykonanie chodników i opasek
- wykonanie ogrodzenia terenu SUW i studni SW-4
- roboty rozbiórkowe
- zagospodarowanie terenu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

Podstawy opracowania kosztorysu

- 1) Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- 2) Podstawa techniczna: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- 3) Podstawa rzeczowo-kosztowa: Kosztorys został przedstawiony w formie szczegółowej i uproszczonej kosztorysu inwestorskiego w układzie specyfikacyjnym wraz z podaniem odniesienia do KNR

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK SUW			
1.1		ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENT POD BUDYNEK			
1 d.1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		116	m ³	116,00	
				RAZEM	116,00
2 d.1.1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		116	m ³	116,00	
				RAZEM	116,00
3 d.1.1	KNR 2-01 0320-03	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.V-VI	m ³		
		20	m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
4 d.1.1	KNR 2-01 0320-0502 analogia	Wymiana gruntu - zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 2,0 m	m ³		
		380	m ³	380,00	
				RAZEM	380,00
5 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
		380	m ³	380,00	
				RAZEM	380,00
1.2		FUNDAMENTY			
6 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (chudy beton)	m ³		
		5,0	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
7 d.1.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
		16,2	m ³	16,20	
				RAZEM	16,20
8 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie(zbrojenie ław)	t		
		0,2	t	0,20	
				RAZEM	0,20
9 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (zbrojenie ław)	t		
		0,5	t	0,50	
				RAZEM	0,50
10 d.1.2	KNR-W 2-02 0206-01 analogia	Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		122	m ²	122,00	
				RAZEM	122,00
1.3		IZOLACJE			
11 d.1.3	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.	m ²		
		- pierwsza warstwa	m ²	41,00	
		41		RAZEM	41,00
12 d.1.3	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.	m ²		
		- druga i nast.warstwa	m ²	41,00	
		41		RAZEM	41,00
13 d.1.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.	m ²		
		- pierwsza warstwa	m ²	122,00	
		122		RAZEM	122,00
14 d.1.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.	m ²		
		- druga i nast.warstwa	m ²	122,00	
		122		RAZEM	122,00
15 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		180	m ²	180,00	
				RAZEM	180,00
1.4		ŚCIANY PARTERU			
16 d.1.4	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m ²		
		226	m ²	226,00	
				RAZEM	226,00
17 d.1.4	KNR-W 2-02 0109-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
18 d.1.4	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
		11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.4	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
20 d.1.4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
21 d.1.4	KNR-W 2-02 0126-02 analogia	Ścianki działowe pełne z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm	m ²		
		92	m ²	92,00	
				RAZEM	92,00
22 d.1.4	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 10 (wieńce)	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
23 d.1.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty gładkie (zbrojenie wieńca)	t		
		0,1	t	0,10	
				RAZEM	0,10
24 d.1.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane (zbrojenie wieńca)	t		
		0,4	t	0,40	
				RAZEM	0,40
1.5		WIEZBA DACHOWA+POKRYCIE			
25 d.1.5	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr. poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.	0,90	
		0,9		RAZEM	0,90
26 d.1.5	KNR 2-02 0408-02 analogia	Jętki 2x7,5x22,5 przekr. poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
		8	m ³	8,00	
				RAZEM	8,00
27 d.1.5	KNR 2-02 0408-02 analogia	Grzędy 2x7,5x22,5 cm przekr. poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
28 d.1.5	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, dł. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
29 d.1.5	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekr. poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
		0,55	m ³	0,55	
				RAZEM	0,55
30 d.1.5	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
31 d.1.5	KNR 0-15 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
32 d.1.5	KNR 0-15 0521-02 analogia	Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej na dachach krytych blachą na rąbek stojący	m		
		19,2	m	19,20	
				RAZEM	19,20
33 d.1.5	KNR 0-15 0522-02 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi na rąbek stojący mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych	m ²		
		240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
34 d.1.5	ORGB 2-02 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m		
		65	m	65,00	
				RAZEM	65,00
35 d.1.5	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		38,4	m	38,40	
				RAZEM	38,40
36 d.1.5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6		STROP PODWIESZONY + OCIEPLENIE			
37 d.1.6	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi GKF - system sufitu podwieszanego ognioodpornego EI30 np. Knauf	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
38 d.1.6	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi GKF - system sufitu podwieszanego ognioodpornego EI60 np. Knauf	m ²		
		18	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
39 d.1.6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		158	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
40 d.1.6	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m ²		
		158	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
		Mnożnik obmiaru		*2	316,00
41 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		158	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
1.7		POSADZKA			
42 d.1.7	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		325	m ³	325,00	
				RAZEM	325,00
43 d.1.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		20	m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
44 d.1.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 5 cm	m ²		
		180	m ²	180,00	
				RAZEM	180,00
45 d.1.7	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		180	m ²	180,00	
				RAZEM	180,00
46 d.1.7	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		Krotność = 3			
		180	m ²	180,00	
				RAZEM	180,00
47 d.1.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		180	m ²	180,00	
				RAZEM	180,00
1.8		OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
48 d.1.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		195	m ²	195,00	
				RAZEM	195,00
49 d.1.8	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		195	m ²	195,00	
				RAZEM	195,00
50 d.1.8	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 30 cm - na klej - cokolik z płytki terakotowej	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
51 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		195	m ²	195,00	
				RAZEM	195,00
1.9		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
52 d.1.9	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 z parapetami wewnętrznymi	m ²		
		11	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00
53 d.1.9	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 - DRZWI aluminiowe 1,0 x 2,0 m	m ²		
		1,0*2,0	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.9	KNR 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Wrota aluminiowe 2,2 m x 2,2 m 2,0*2,4	m ² m ²	 4,80	 4,80
				RAZEM	4,80
55 d.1.9	KNR 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Wrota aluminiowe 2,2 m x 2,2 m 1,85*2,10	m ² m ²	 3,89	 3,89
				RAZEM	3,89
56 d.1.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2,0*2+0,8*2,0	m ² m ²	 5,20	 5,20
				RAZEM	5,20
57 d.1.9	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe - p.poż. EI30 wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,93*2,0*2	m ² m ²	 3,72	 3,72
				RAZEM	3,72
1.10		ELEWACJE			
1.10.1		OCIEPLENIE ŚCIAN			
58 d.1. 10.1	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy 260	m ² m ²	 260,00	 260,00
				RAZEM	260,00
59 d.1. 10.1	KNR 0-17 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 7,2	m ² m ²	 7,20	 7,20
				RAZEM	7,20
60 d.1. 10.1	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym 77	m m	 77,00	 77,00
				RAZEM	77,00
61 d.1. 10.1	KNR 2-02 0921-03	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ościeży 35	m ² m ²	 35,00	 35,00
				RAZEM	35,00
1.10.2		OCIEPLENIE FUNDAMENTU			
62 d.1. 10.2	KNR 0-17 2609-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian Hydro lub XPS 85	m ² m ²	 85,00	 85,00
				RAZEM	85,00
63 d.1. 10.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie 2 warstw siatki na ścianach 85	m ² m ²	 85,00	 85,00
				RAZEM	85,00
64 d.1. 10.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 85	m ² m ²	 85,00	 85,00
				RAZEM	85,00
65 d.1. 10.2	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa 85	m ² m ²	 85,00	 85,00
				RAZEM	85,00
66 d.1. 10.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 41	m ² m ²	 41,00	 41,00
				RAZEM	41,00
67 d.1. 10.2	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej 85	m ² m ²	 85,00	 85,00
				RAZEM	85,00
68 d.1. 10.2	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian 25	m ² m ²	 25,00	 25,00
				RAZEM	25,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.11		DASZKI Z POLIWEGLANU SYSTEMOWE			
69 d.1. 11	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m ²		
		2,4	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
1.12		FUNDAMENTY POD FILTRY I URZĄDZENIA			
70 d.1. 12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (chudy beton)	m ³		
		4,5	m ³	4,50	
				RAZEM	4,50
71 d.1. 12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadz- kowe	m ²		
		36	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
72 d.1. 12	KNR-W 2-02 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. ponad 2.5 m3- fundamenty pod filtry	m ³		
		12,9	m ³	12,90	
				RAZEM	12,90
73 d.1. 12	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie- fundament pod filtry	t		
		0,1	t	0,10	
				RAZEM	0,10
74 d.1. 12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane- fundament pod filtry	t		
		0,2	t	0,20	
				RAZEM	0,20
75 d.1. 12	KNR-W 2-02 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. ponad 2.5 m3- fundament podzes- taw hydr.	m ³		
		2,8	m ³	2,80	
				RAZEM	2,80
76 d.1. 12	KNR-W 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1,4	m ³	1,40	
				RAZEM	1,40
77 d.1. 12	KNR-W 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,85	m ³	0,85	
				RAZEM	0,85
2		FUNDAMENTY - ZBIORNIKI RETENCYJNE			
2.1		FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE - ROBOTY ZIEMNE			
78 d.2.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		90	m ³	90,00	
				RAZEM	90,00
79 d.2.1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		90	m ³	90,00	
				RAZEM	90,00
80 d.2.1	KNR 2-01 0320-0403 analogia	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II - wymiana gruntu	m ³		
		80	m ³	80,00	
				RAZEM	80,00
81 d.2.1	KNR 2-31 0104-05 ana- logia analogia	Mechaniczne zagęszczenie warstwy piasku - grub.warstwy po zag. 10 cm - wymiana gruntu	m ²		
		80	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
82 d.2.1	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy piasku - grub.warstwy po zag. 10 cm - wymiana gruntu Krotność = 15	m ²		
		80	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
2.2		FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE			
83 d.2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (chudy beton)	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.2.2	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp. 50	m ² m ²	 50,00	
				RAZEM	50,00
85 d.2.2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 30	m ³ m ³	 30,00	
				RAZEM	30,00
86 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 2,4	t t	 2,40	
				RAZEM	2,40
3		OSADNIK POPLUCZYN			
87 d.3	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 85	m ³ m ³	 85,00	
				RAZEM	85,00
88 d.3	KNR 2-31 0104-05 ana- logia	Mechaniczne zagęszczenie warstwy piaskui - grub.warstwy po zag. 10 cm 25	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
89 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (chudy beton) 5	m ³ m ³	 5,00	
				RAZEM	5,00
90 d.3	KNR 2-01 0320-03	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.V-VI 15	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
91 d.3	KNR-W 2-18 0516-05 ana- logia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr 1800 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m OSADNIK POPLUCZYN gł. 2. 65 m z nadstawkami i włazami żeliwnymi 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
92 d.3	KNR-W 2-18 0109-09 ana- logia	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 200 mm - po- łączenie studni osadnika 4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
4		DROGA WEWNĘTRZNA			
93 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 471,5	m ² m ²	 471,50	
				RAZEM	471,50
94 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6 471,5	m ² m ²	 471,50	
				RAZEM	471,50
95 d.4	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 240	m m	 240,00	
				RAZEM	240,00
96 d.4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. 471,5	m ² m ²	 471,50	
				RAZEM	471,50
97 d.4	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po za- gęszcz. Krotność = 26 471,5	m ² m ²	 471,50	
				RAZEM	471,50
98 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 471,5	m ² m ²	 471,50	
				RAZEM	471,50
99 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 10	m ³ m ³	 10,00	
				RAZEM	10,00
100 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 240	m m	 240,00	
				RAZEM	240,00
101 d.4	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 15	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNR 2-31 d.4 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki granitowej łupanej jasnoszarej 7/9 cm	m ²		
		421,5	m ²	421,50	
				RAZEM	421,50
103	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - STUDNIA SW-4	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
104	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		711	m ²	711,00	
				RAZEM	711,00
105	KNR 2-31 d.4 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6	m ²		
		711	m ²	711,00	
				RAZEM	711,00
106	KNNR 1 0311- d.4 03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		
		20	m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
107	KNR 2-31 d.4 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		711*3	m ²	2133,00	
				RAZEM	2133,00
108	KNR 2-31 d.4 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub. po zagęszcz. 12 cm	m ²		
		711	m ²	711,00	
				RAZEM	711,00
109	KNR 2-31 d.4 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 7 cm	m ²		
		711	m ²	711,00	
				RAZEM	711,00
110	KNR 2-31 d.4 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		711	m ²	711,00	
				RAZEM	711,00
111	KNNR 1 0526- d.4 01	Rozścielenie ziemi spycharką na terenie płaskim	m ³		
		100	m ³	100,00	
				RAZEM	100,00
112	KNNR 1 0501- d.4 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		300	m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
5		CHODNIK+OBRUKI STUDZIENEK+OBRUKI ZBIORNIKA+OBRUKI OSADNIKA POPLUCZYN+OPASKA WKOŁO BUDYNKU			
113	KNR 2-31 d.5 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
		116	m ²	116,00	
				RAZEM	116,00
114	KNR 2-31 d.5 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 2	m ²		
		116	m ²	116,00	
				RAZEM	116,00
115	KNR 2-31 d.5 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		140	m	140,00	
				RAZEM	140,00
116	KNR 2-31 d.5 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		116	m ²	116,00	
				RAZEM	116,00
117	KNR 2-31 d.5 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
		116	m ²	116,00	
				RAZEM	116,00
118	KNR 2-31 d.5 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		140	m	140,00	
				RAZEM	140,00
119	KNR 2-31 d.5 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - chodniki i opaski np. BRUK-BET CREATIV w kolorze szarym	m ²		
		100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.5	KNNR 1 0518-01	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
121 d.5	KNR 2-31 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - opaska STUDNIA GŁĘBINOWA SW-4	m ²		
		16	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
6		OGRODZENIE SUW I STREFY OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ			
122 d.6	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	OGRODZENIE STALOWE SUW - np. Wiśniowski LUX AW.10.53 zgodnie z częścią rysunkową	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
123 d.6	KNR-W 2-02 1808-11 analogia	BRAMA STALOWA DWUSKRZYDŁOWA np. Wiśniowski LUX AW.10.53	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
124 d.6	KNR-W 2-02 1808-11 analogia	FURTKA STALOWA DEKORACYJNA np. Wiśniowski LUX AW.10.53	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
125 d.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m	dół.		
		14	dół.	14,00	
				RAZEM	14,00
126 d.6	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	OGRODZENIE PANELOWE SUW - panele w kolorze czarnym malowane proszkowo 2,5 m wys. 1,8 m drut fi 5 + cokół betonowy systemowy	m		
		230	m	230,00	
				RAZEM	230,00
127 d.6	KNR-W 2-02 1808-11 analogia	FURTKA SYSTEMOWA PANELOWA W KOLORZE CZARNYM szer. 1,0 m h=1.8 m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
128 d.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m	dół.		
		93	dół.	93,00	
				RAZEM	93,00
129 d.6	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	OGRODZENIE PANELOWE STREFA OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ - panele w kolorze czarnym malowane proszkowo 2,5 m wys. 1,8 m drut fi 5 + cokół betonowy systemowy	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
130 d.6	KNR 2-01 0312-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
		23	dół.	23,00	
				RAZEM	23,00
131 d.6	KNR-W 2-02 1808-11 analogia	BRAMA SYSTEMOWA PANELOWA W KOLORZE CZARNYM 4 m h=1.8 m	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
132 d.6	KNR 2-25 0302-02	Śmietnik z tworzywa na kółkach	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7		ROBOTY ROZBIÓRKOWE BARAKÓW			
7.1		ROZBIÓRKA BARAKÓW			
133 d.7.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
134 d.7.1	KNR 4-04 0810-07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wys. 280-320 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
135 d.7.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
136 d.7.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³		
		10	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.7.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 10	m ³ m ³	 10,00	 10,00
				RAZEM	
138 d.7.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km 10	m ³ m ³	 10,00	 10,00
				RAZEM	
139 d.7.1	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0,5	t t	 0,50	 0,50
				RAZEM	
140 d.7.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 0,5	t t	 0,50	 0,50
				RAZEM	
8		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
141 d.8	KNNR 1 0502- 01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III 600	m ² m ²	 600,00	 600,00
				RAZEM	
142 d.8	KNNR 1 0526- 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim wraz z obsianiem trawą terenu nieutwardzonego 150	m ³ m ³	 150,00	 150,00
				RAZEM	
143 d.8	KNNR 1 0501- 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 600	m ² m ²	 600,00	 600,00
				RAZEM	
144 d.8	KNR 2-11 0604-12	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.70x0.70 m w gruncie kat. IV 50	szt. szt.	 50,00	 50,00
				RAZEM	