



STRUKTURY WARSTWOWE ŚCIAN		
ID	Materiał budowlany	
	Nazwa	Grubość [cm]
SZ1	Wełna mineralna	18,0
	Bloczki silikatowe	25,0
SZ2	Wełna mineralna	18,0
	Bloczki silikatowe	25,0
SZ3	Bloczki silikatowe	15,0
	Bloczki silikatowe	19,0
SZ5	Płyta HPL	0,8
	Krawędziak drewniany impregnowany 4x6 cm	4,0
	Podkonstrukcja stalowa	5,0
SZ6	Polistyren ekstrudowany	16,0
	Bloczki betonowe konstrukcyjne	25,0

- OZNACZENIA:
- Wentylacja mechaniczna nawiewna
 - Wentylacja mechaniczna wylutowna
 - Szczelina wentylacyjna
 - Przycisk przeciwpożarowego wyłączenia
 - Tablica rozdzielcza

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
KONDYGNACJA	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	OBL. POW.
PARTER			
	0.1	KORYTARZ	10,09
	0.2	KORYTARZ	18,36
	0.3	POM.BIUROWE	13,62
	0.4	POM. SOCJALNE	9,88
	0.5	WĘZEL CIEPLNY	9,73
	0.6	WC PERSONELU	3,67
	0.7	POM. PORZĄD.	5,08
	0.8	TOALETA	5,68
	0.9	IZOLATKA	5,55
	0.10	SZATNIA	9,51
	0.11	KUCHNIA/CATERING	12,50
	0.12	ŁAZIENKA TOALETA	11,73
	0.13	SALA POBYTOWA DLA DZIECI	56,77
	0.14	MAG. LEŻAKÓW	4,85
			177,02 m²

- Uwagi:
- wymiary sprawdzić na budowie
 - wielkość otworów okiennych i drzwiowych dostosować do wymiarów wybranego producenta stolarki ,
 - przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy sprawdzić wymiary otworów
 - rzędne wysokościowe:wysokości posadzki odnoszą się do poziomu posadzki parteru wykończonej na gotowo : +/- 0,00
 - rzędne wysokościowe :wysokości pomieszczeń oraz wysokości parapetów odnoszą się do poziomu wykończonych na gotowo posadzek
 - dokumentację części architektonicznej należy skoordynować z branżą konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną
 - na grzejnikach w sali pobytowej oraz w toaletach dla dzieci wykonać osłony ochronne
 - elementy drewniane konstrukcji zaimpregnować przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo
 - elementy stalowe zabezpieczyć anty- korozyjnie
 - wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa.
 - wszelkie zmiany i korekty projektowe są możliwe tylko w porozumieniu i za zgodą projektanta
 - przy robotach budowlanych należy zwrócić uwagę na istniejącą , wyłączoną z użytkowania ziemiankę i w razie potrzeby należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie ze sztuką budowlaną.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK ŻŁOBKA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA mgr inż. arch. Grzegorz Porębski NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH nr upr. 580/POOKK/2013	PODPIS:
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO mgr inż. arch. Tomasz Sebastian Jurek NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH nr upr. 69/POOKK/IV/2015	PODPIS:
DATA SPORZĄDZENIA : 09/2025	FAZA PROJEKTU : PAB
NAZWA RYSUNKU RZUT PARTERU	SKALA RYSUNKU 1:100
	NUMER RYSUNKU 0.1