



- Uwagi:**
- wymiary sprawdzić na budowie
 - wielkość otworów okiennych i drzwiowych dostosować do wymiarów wybranego producenta stolarki ,
 - przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy sprawdzić wymiary otworów
 - rzędne wysokościowe: wysokości posadzki odnosi się do poziomu posadzki parteru wykończonej na gotowo : +/- 0,00
 - rzędne wysokościowe :wysokości pomieszczeń oraz wysokości parapetów odnosi się do poziomu wykończonych na gotowo posadzek
 - dokumentację części architektonicznej należy skoordynować z branżą konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną
 - na grzejnikach w sali pobytowej oraz w toaletach dla dzieci wykonać osłony ochronne
 - elementy drewniane konstrukcji zaimpregnować przeciwegrybiczo i przeciwogniowo
 - elementy stalowe zabezpieczyć anty- korozyjnie
 - wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa.
 - wszelkie zmiany i korekty projektowe są możliwe tylko w porozumieniu i za zgodą projektanta
 - przy robotach budowlanych należy zwrócić uwagę na istniejącą , wyłączoną z użytkowania ziemiankę i w razie potrzeby należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie ze sztuką budowlaną.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK ŻŁOBKA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA mgr inż. arch. Grzegorz Porębski NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH nr upr. 580/POOKK/IV/2013	PODPIS:
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO mgr inż. arch. Tomasz Sebastian Jurek NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH nr upr. 69/POOKK/IV/2015	PODPIS:
DATA SPORZĄDZENIA: 09/2025	FAZA PROJEKTU: PAB
NAZWA RYSUNKU RZUT PODDASZA	SKALA RYSUNKU 1:100
	NUMER RYSUNKU 0.2