

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzenia fitness	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-15 0222-05 analogia	Montaż urządzenia fitness	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		$((22,63 + 46,36) * 31,84) / 2$	m2	1 098,321	
				RAZEM	1 098,321
2		Chodnik			
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm	m2		
		141,00	m2	141,000	
				RAZEM	141,000
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.4	m2	141,000	
				RAZEM	141,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.4	m2	141,000	
				RAZEM	141,000
7 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.4	m2	141,000	
				RAZEM	141,000
8 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.4	m2	141,000	
				RAZEM	141,000
3		Krawężniki i obrzeża			
9 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i obrzeża betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		188,00	m	188,000	
				RAZEM	188,000
10 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowe	m3		
		0,06 * poz.9	m3	11,280	
				RAZEM	11,280
11 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		poz.9	m	188,000	
				RAZEM	188,000
12 d.3	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		poz.9	m	188,000	
				RAZEM	188,000
13 d.3	KNR 2-31 0403-01	Obrzeża EKO-BORD	m		
		23,00	m	23,000	
				RAZEM	23,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Nawierzchnia bezpieczna			
14 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m2		
		630,00 + 20,00 + 22,00 + 6,00	m2	678,000	
				RAZEM	678,000
15 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		630,00 + 20,00 + 22,00 + 6,00	m2	678,000	
				RAZEM	678,000
16 d.4	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 30 cm	m2		
		poz.15	m2	678,000	
				RAZEM	678,000
5		Lampy solarne			
17 d.5	KNNR 5 1001-05	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.5	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie wraz z panelem słonecznym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Ogrodzenie			
19 d.6	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy pod stopy fundamentowe	m3		
		0,80 * 0,80 * 1,00 * 55	m3	35,200	
		0,90 * 0,90 * 1,00 * 2	m3	1,620	
				RAZEM	36,820
20 d.6	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,40 * 0,40 * 1,00 * 55	m3	8,800	
		0,50 * 0,50 * 1,00 * 2	m3	0,500	
				RAZEM	9,300
21 d.6	KNR-W 2-01 0304-02	Ręczne zasypywanie wykopów z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3		
		poz.19 - poz.20	m3	27,520	
				RAZEM	27,520
22 d.6	KNNR-W 2 W1503-02 analogia	Ogrodzenie systemowe z prefabrykowanych paneli systemowych	m		
		137,40	m	137,400	
				RAZEM	137,400
23 d.6	KNR-W 2-02 1221-01	Osadzenie furki systemowej	m2		
		1,20 * 1,20	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
7		Obiekty małej architektury			
24 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw metalowy nr. 8	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Piaskownica Piraci	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Bujak Statek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka rodzinna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Bujak Rybka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka Bocianie Gniazdo	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo Piraci	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw wspinaczkowy nr. 2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Karuzela potrójna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna ważka Piraci	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Karuzela tarczowa z siedziskiem Piraci	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zjazd linowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Wóz policyjny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka integracyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.7	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławka z oparciem i dwoma podłokietnikami	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.7	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kosze na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.7	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kratka bezpieczna	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Trawnik			
41 d.8	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		3,00	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
42 d.8	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		40,00	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
43 d.8	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		300,00	m2	300,000	
				RAZEM	300,000