GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Sępopol, 23.10.2026 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 2 WYKONAWCÓW

Or.III.271.1.10.2026

BZP nr 2026/BZP 00473355

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępopolu”.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 poz. 793 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SWZ:

ZAPYTANIE Nr 2:

Czy w ofercie należy uwzględnić piasek do piaskownic, czy Zamawiający uzupełni go we własnym zakresie?

Odpowiedź Nr 2 :

Tak, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty dostawę piasku do piaskownicy oraz jego wypełnienie, jako element kompletnego wyposażenia urządzenia.

ZAPYTANIE Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów urządzeń + 20 %?

Odpowiedź Nr 3 :

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń o wymiarach różniących się maksymalnie o -3%/+3% od wymiarów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności, bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z obowiązującymi normami. Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów wynoszącej +20%.

ZAPYTANIE Nr 4:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie strefy bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0,2 – 2 mm (najczęściej stosowane na placach zabaw) w ilości 678 m 2, zamiast ze żwiru o fakcji 0,2 - 8 mm?

Odpowiedź Nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju materiału wskazanego w dokumentacji zamówienia. Strefę bezpieczną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SWZ, tj. z zastosowaniem mieszanki żwiru o frakcji 0,2–8 mm (warstwa pod spodem) z piaskiem płukanym o frakcji 0,2-2 mm (warstwa wierzchnia) na powierzchni 678 m².

ZAPYTANIE Nr 5:

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd koparek i samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? Jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź Nr 5 :

Na teren planowanego placu zabaw nie ma bezpośredniego dojazdu ze względu na różnicę wysokości terenu. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu przed złożeniem oferty, zgodnie z pkt 4.20 SWZ.

ZAPYTANIE Nr 6:

Czy ziemię z korytowania należy rozplanować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odpowiedź Nr 6 :

Ziemię z korytowania należy rozplantować na terenie inwestycji, w sposób nieutrudniający realizacji robót i zgodny z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zamawiający nie przewiduje wskazywania odrębnego miejsca składowania nadmiaru ziemi.

ZAPYTANIE Nr 7:

Czy ogrodzenie ma być z prefabrykowaną podmurówką?

Odpowiedź Nr 7 :

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ oraz przedmiarem robót. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian w rozwiązaniach projektowych dotyczących ogrodzenia.

ZAPYTANIE Nr 8:

Czy pod urządzenie nr 14 huśtawka integracyjna Saturn należy uwzględnić w ofercie wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzenia wokół strefy bezpiecznej?

Odpowiedź Nr 8 :

Zgodnie z dokumentacją zamówienia strefę bezpieczną przy huśtawce integracyjnej należy wykonać z zastosowaniem czterech kratek bezpieczeństwa (mat amortyzujących), zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie przewiduje wykonania nawierzchni poliuretanowej. Należy uwzględnić ogrodzenie zgodnie z dokumentacją zawartą w postępowaniu.

ZAPYTANIE Nr 9:

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odpowiedź Nr 9 :

W załączniku nr 4 „Projekt umowy" w § 4 „Obowiązki stron" jest zapis mówiący o ty, że Wykonawca zobowiązuje się m.in. do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy oraz sporządzenia po zakończeniu robót inwentaryzacji powykonawczej.

ZAPYTANIE Nr 10:

W zakresie prac znajduje się demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń fitness?

Proszę o doprecyzowanie, czy ponowny montaż tych urządzeń ma nastąpić na terenie tej samej działki, czy też Zamawiający przewiduje ich przesunięcie w inną lokalizację?

Odpowiedź Nr 10:

Ponowny montaż zdemontowanych urządzeń fitness należy wykonać na terenie objętym inwestycją, tj. na działce nr 62/2, obręb nr 2 – Miasta Sępopol, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem projektowanego zagospodarowania terenu.

ZAPYTANIE Nr 11:

Prosimy o przesłanie fotografii istniejących urządzeń przeznaczonych do demontażu?

Odpowiedź Nr 11 :

Zamawiający nie przewidział odrębnego załącznika fotograficznego przedstawiającego istniejące urządzenia fitness przeznaczone do demontażu. W celu zapoznania się z ich stanem i warunkami realizacji robót Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji, zgodnie z pkt 4.20 SWZ.

ZAPYTANIE Nr 12:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego 0 -2, który również spełnia normy bezpieczeństwa?

Odpowiedź Nr 12 :

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju materiału wskazanego w dokumentacji zamówienia. Strefę bezpieczną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SWZ, tj. z zastosowaniem mieszanki żwiru o frakcji 0,2–8 mm (warstwa pod spodem) z piaskiem płukanym o frakcji 0,2-2 mm (warstwa wierzchnia) na powierzchni 678 m².

ZAPYTANIE Nr 13:

Proszę o potwierdzenie, że obrzeży po łukach jest 188 m (jak widnieje w przedmiarze)?

Odpowiedź Nr 13:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiarem robót łączna ilość obrzeży 188 mb, w tym obrzeży po łuku 45,30 m.

ZAPYTANIE Nr 14:

Czy Zamawiający wymaga przy kostce brukowej krawężników 15x30 czy można zastosować obrzeza betonowe np. 6x20 cm?

Odpowiedź Nr 14 :

Elementy obramowania nawierzchni z kostki brukowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, tj. obrzeża o wymiarach 8 x 30 cm.

UDZIELONE ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień :

26 października 2026 r. (poniedziałek) godz. 10^{00}.

Sporządziła: Ewa Skałecka

Burmistrz Sępopola
Irena Wołosiuk

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Irena Wołosiuk
Data: 2026.10.23 14:22:23 CEST