

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ CZĘŚĆ LOKALU SOCJALNEGO					
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03		m ²	23.7820	
		23.782			
				RAZEM	23.7820
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów ceglami na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	m ²		
d.1	0303-02		m ²	1.3500	
		1.350			
				RAZEM	1.3500
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01		m ²	64.8980	
		64.898			
				RAZEM	64.8980
4	KNR 4-01W	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi. z parteru bez względu na kategorię	m ³		
d.1	0106-04		m ³	19.4690	
		19.469			
				RAZEM	19.4690
2	45212300-9	ROBOTY POSADZKOWE			
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01		m ³	6.4898	
		64.898*0.10			
				RAZEM	6.4898
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2	0607-01		m ²	64.8980	
		64.898			
				RAZEM	64.8980
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0609-03		m ²	64.8980	
		64.898			
				RAZEM	64.8980
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02		m ²	64.8980	
		64.898			
				RAZEM	64.8980
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m ²		
d.2	1102-03		m ²	64.8980	
		Krotność = 4			
		64.898			
				RAZEM	64.8980
10	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1119-1		m ²	15.6900	
		15.69			
				RAZEM	15.6900
11	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01		m ²	43.7700	
		43.77			
				RAZEM	43.7700
3	44112310-4	ŚCIANKI DZIAŁOWE TYNKI			
12	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych grubości 12cm	m ²		
d.3	0121-03		m ²	38.7720	
		38.772			
				RAZEM	38.7720
13	KNR 2-02	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0803-03		m ²	51.7320	
		51.732			
				RAZEM	51.7320
14	KNR 2-02	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3	0815-03		m ²	192.6100	
		192.610			
				RAZEM	192.6100
15	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie, na ścianach płaskich w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m2, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych - wapno suchogaszzone	m ²		
d.3	0716-01		m ²	43.8620	
		43.862			
				RAZEM	43.8620
16	KNR AT-22	Okładziny ścian na zaprawie klejowej grubowarstwowej. Płytki o regularnych kształtach o wymiarach 20x20 cm i 25x25 cm	m ²		
d.3	0201-02		m ²	21.2800	
		21.28			
				RAZEM	21.2800
17	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoża gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03		m ²	246.4800	
		246.48			
				RAZEM	246.4800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	44112400-2	DACH			
18	KNR 4-04 d.4 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		86.728	m ²	86.7280	
				RAZEM	86.7280
19	NNR 6 0535- d.4 04	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
		86.728	m ²	86.7280	
				RAZEM	86.7280
20	KNR 2-02 d.4 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - gr 18 cm	m ²		
		66.554	m ²	66.5540	
				RAZEM	66.5540
21	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		66.554	m ²	66.5540	
				RAZEM	66.5540
22	KNR 2-02 d.4 0508-0301	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m		
		13.384	m	13.3840	
				RAZEM	13.3840
23	KNR 2-02 d.4 0510-0201	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m		
		6	m	6.0000	
				RAZEM	6.0000
24	KNR 2-02 d.4 0507-02	Różne obróbki i elementy z blachy z cynku grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²		
		12	m ²	12.0000	
				RAZEM	12.0000
25	KNR 4-01 d.4 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m ³		
		0.7	m ³	0.7000	
				RAZEM	0.7000
5	45443000-4	ELEWACJA			
26	KNR K-04 d.5 0101-01	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		59.46	m ²	59.4600	
				RAZEM	59.4600
27	KNR K-04 d.5 0102-01	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach	m ²		
		59.46	m ²	59.4600	
				RAZEM	59.4600
28	KNR K-04 d.5 0103-01	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m ²		
		59.46	m ²	59.4600	
				RAZEM	59.4600
29	KNR K-04 d.5 0103-07	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		59.46	m ²	59.4600	
				RAZEM	59.4600
30	KNR K-04 d.5 0104-01	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Ochrona kątownikiem narożników prostych	m		
		20	m	20.0000	
				RAZEM	20.0000
31	KNR K-04 d.5 0105-03	Bezpoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Wykon.tynków min.cienkowarstw.na gotowym podłożu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2,0 mm i faktrze - baranek	m ²		
		59.46	m ²	59.4600	
				RAZEM	59.4600
32	KNP 05 d.5 0709-0401	Wywietrzaki o śr. kołnierza do 450 mm	szt.		
		3	szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
33	KNR K-04 d.5 0202-02	Malowanie powierzchni zewnętrznych bez gruntowania - tynków gładkich - dwukrotne	m ²		
		59.46	m ²	59.4600	
				RAZEM	59.4600
6	45262210-6	FUNDAMENTY IZOLACJA			
34	KNR 4-01 d.6 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III	m ³		
		13.359	m ³	13.3590	
				RAZEM	13.3590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.6	KNR 2-02 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych na zaprawie z siatką metalową 26.429	m ² m ²	 26.4290	
				RAZEM	26.4290
36 d.6	KNR 4-01 0105-02	Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III 13.356	m ³ m ³	 13.3560	
				RAZEM	13.3560
37 d.6	KNR 4-01 0203-1	Spocznik betonowy z betonu monolitycznego 1.454	m ³ m ³	 1.4540	
				RAZEM	1.4540
7	45421000-4	STOLARKA			
38 d.7	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych typu FD1, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową 6	szt szt	 6.0000	
				RAZEM	6.0000
39 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60m2 5.12	m ² m ²	 5.1200	
				RAZEM	5.1200
40 d.7	KNR 0-19 1023-0401	Okna uchylne jednoodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na dyble, z obróbką osadzenia 8.91	1m ² 1m ²	 8.9100	
				RAZEM	8.9100