











Zestawienie stolarki  
Skala 1:50

STOLARKA DRZWIOWA		DZ	D1	DŁ1	D2	DŁ2	DK
OZNACZENIE W PROJEKCIE							
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	900	900	900	800	800	800
	ho	2015	2015	2015	2015	2015	2015
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	Sz	1000	1000	1000	900	900	900
	hz	2080	2080	2080	2080	2080	2080
LEWE / PRAWO	L						
	P						
RAZEM		2	2	4	2	1	1
UWAGI		1. Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła $k=1,6$ W/m <sup>2</sup> K (ocieplone). 2. Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej 0,5 h. 3. Drzwi do łazienki i w.c. wyposażone w dolny panel wentylacyjny.					

STOLARKA OKIENNA		O34a	O38	O26	O1
OZNACZENIE W PROJEKCIE					
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	1440	2040	540	540
	ho	1440	1440	1440	540
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	Sz	1500	2100	600	600
	hz	1500	1500	1500	600
RAZEM		3	3	1	2
UWAGI		1. Okna o współczynniku przenikania ciepła $k=1,1$ W/m <sup>2</sup> K, wyposażone w nawiewniki powietrza, ewentualnie można zastosować nawiewniki w ścianie pod oknem.			

**UWAGA:**  
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

<i>Opracowano w programie AutoCAD LT 2014 Licencja: 389-84607431</i>		
Obiekt: Przebudowa i docieplenie budynku dz. nr 11/6, obręb Masuny, gm. Sępól		
Inwestor: Gmina Sępól ul. 22 Lipca, 11-210 Sępól		
Stadium: Projekt archit. - budowlany	Przedmiot: Zestawienie stolarki	Data: 12.2015
Proj: inż. Adam Nadolny upr. bud. nr 37/85/OL Kiertyny Małe 5B 11-200 Bartoszyce	Podpis:	Skala: 1:50
Asystent projektanta: inż. Jacek Brynkiewicz 11-200 Bartoszyce ul. Poniatowskiego 15/4	Podpis:	Rys. nr: 9