

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont i modernizacja pomieszczeń w Domu Kultury w Sępopolu ( na I piętrze)</b>					
1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.85+3+19.04+1.42+1.42+4+2.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.100	 37.100
				<b>RAZEM</b>	<b>37.100</b>
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2.4*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.920	 1.920
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
3	KNR 19-01 1020-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m <sup>2</sup> 2*25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
4	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek ( parkiet, terakota i wykładzina dywanowa) 34.44+28.35+24.14+19.76+5.03+40.41+43.06+10.59+12.89+44+13.3+18.74+8.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 302.750	 302.750
				<b>RAZEM</b>	<b>302.750</b>
5	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 230.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.900	 230.900
				<b>RAZEM</b>	<b>230.900</b>
6	KNR AT-02 2051-03	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem 16.55*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.685	 44.685
				<b>RAZEM</b>	<b>44.685</b>
7	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm (1.3+1+1.22+1.4+1+3+1.54+2.37)*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.641	 34.641
				<b>RAZEM</b>	<b>34.641</b>
8	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*2.6	m m	 5.200	 5.200
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
9	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (2+1.1)*3.2*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.968	 3.968
				<b>RAZEM</b>	<b>3.968</b>
10	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - uzupełnienie 26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26.000	 26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
11	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 302.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 302.750	 302.750
				<b>RAZEM</b>	<b>302.750</b>
12	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 34.44+28.35+24.14+19.76+5.03+40.41+43.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 195.190	 195.190
				<b>RAZEM</b>	<b>195.190</b>
13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 34.44+28.35+24.14+19.76+5.03+40.41+43.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 195.190	 195.190
				<b>RAZEM</b>	<b>195.190</b>
14	KNR 2-02 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 50x50 mm 10.59+12.89+44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.480	 67.480
				<b>RAZEM</b>	<b>67.480</b>
15	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytka antypoślizgowa 13.30+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.300	 28.300
				<b>RAZEM</b>	<b>28.300</b>
16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem piankowym 18.74+8.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.780	 26.780
				<b>RAZEM</b>	<b>26.780</b>
17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 302	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 302.000	 302.000
				<b>RAZEM</b>	<b>302.000</b>
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		302	m <sup>2</sup>	302.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.000</b>
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 507+290.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 797.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>797.850</b>
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z klamkami, sztyldami, zamkami z wkładką patentową oraz ościeżnicą regulowaną. 11*0.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.790</b>
21	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe, z klamką, sztyldem zamkiem, otworami wentylacyjnymi oraz ościeżnicą stalową. 6*0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
22	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien( witryn) z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - w ścianach działowych 9*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
23	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNR-W 2- 15 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 2- 15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
26	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"+ stelaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR-W 2- 15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm - z montażem 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	KNR-W 2- 02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg - wraz z pochwytym drewnianym. 5.5	m m	 5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
32	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
33	KNR-W 2- 02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 40.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.410</b>