

PRZEDMIAR ROBÓT

Zaprojektowanie i przebudowa drogi na działce nr 131 w Dietrzychowie

	Numér Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,363
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
1.2		Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych gr. 6 cm (ulożenie i transport do 5 km)	m ²	25,60
1.3		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefarykatów betonowych (płyty drogowe betonowe) gr. 15 cm (ulożenie i transport do 10 km)	m ²	1 189,60
1.4		Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej	m	536,00
1.5		Ręczne rozebranie obrzeży betonowych na lawie betonowej	m	37,96
1.6		Montaż rur osłonowych dwudzielnych	m	87,04
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
2.1		Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 47 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m ²	2 006,75
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
2.2		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	2 006,75
	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu		
2.3		Podbudowa z chudego betonu R _m =6-9 MPa na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 811,66
3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		
3.1		Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej typu "Behaton" lub "Unistone" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spójny wypełnione piaskiem	m ²	1 811,66
4	D-09.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1		Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw sieci wodociągowych	szt.	1,00
4.2		Wymiana hydrantu zewnętrznego na podziemny	szt.	1,00
4.3		Regulacja wysokościowa studni sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów ulicznych	szt.	2,00
6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
5.1		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy betonowej z oporem	m	89,48
5.2		Ustawianie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy betonowej z oporem	m	690,87
	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
5.3		Dowiezienie ziemi i wyrównaniem terenu przy wykonanym krawężniku wraz z obsianiem trawników	m ²	780,35

