

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1	Pokrycie powierzchni terenu			
d.1	KNR 2-21 0401-04	Uzupełnienie roślinności zielonej - trawników istniejących z nawożeniem	m ²		
		5723.88	m ²	5 723.880	
				RAZEM	5 723.880
2	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych - łąka świeżo koszona	m ²		
d.1		2207.15	m ²	2 207.150	
				RAZEM	2 207.150
3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - wykonanie łąk kwietnych	m ²		
d.1	analogia	1904.48	m ²	1 904.480	
				RAZEM	1 904.480
4	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem analogia łąka świeża niekoszona	m ²		
d.1		1509.88	m ²	1 509.880	
				RAZEM	1 509.880
5	KNR 2-21 0502-03	Układanie nawierzchni gruntowej piaszczystych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu III grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm) - warstwa piasku 15 cm + kora sosnowa	m ²		
d.1		Krotność = 7 65.13	m ²	65.130	
				RAZEM	65.130
6	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
d.1		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
2		Nawierzchnia (Komunikacja)			
7	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.2		1.428	km	1.428	
				RAZEM	1.428
8	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2		30*6	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawieze wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2		1400	m	1 400.000	
				RAZEM	1 400.000
10	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2		Krotność = 2 1428.41	m ²	1 428.410	
				RAZEM	1 428.410
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczni) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	analogia	1428.41	m ²	1 428.410	
				RAZEM	1 428.410
12	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - pod ławkami	m ²		
d.2		Krotność = 3 91.81	m ²	91.810	
				RAZEM	91.810
13	d.2 wycena indywidualna	Pień o średnicy i wysokości 30-50 cm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	d.2 wycena indywidualna	Kamień - o średnicy 50-100 cm i wysokości 30-50 cm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
15	d.2 wycena indywidualna	Pozostawienie pnia jako tablicy informacyjnej z martwego drewna.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 wycena indywidualna	Przecięty pień	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - Zimowisko dla ptaków - z kamieni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - rzeźba z drewna - według projektu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - Specjalistyczny ułik (hotel) dla owadów - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - granice rabat - z drewnianych słupków - średnica 20 cm wysokość 30 cm - 32 szt., średnica 3 cm, wysokość 50 cm - 63 szt. i średnica 5 cm, wysokość 80 cm - 35 szt.	szt.		
		142	szt.	142.000	
				RAZEM	142.000
21	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - Budki i schrony dla ptaków i nietoperzy - Instalacja budek dla ptaków typu A - 3 szt., typu D - 3 szt. i Instalacja budek (schronów) dla nietoperzy - 2 szt.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Mała architektura			
22	d.3 wycena indywidualna	Montaż ławek parkowych - ławka stalowa	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
23	d.3 wycena indywidualna	Montaż ławek parkowych - ławka drewniana	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - leżak miejski	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - Siedzisko duże długość i szerokość 150 cm wysokość 45 cm - na fundamencie betonowym	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - Siedzisko wokół drzewa długość i szerokość 150 cm wysokość 45 cm - na fundamencie betonowym	szt.	RAZEM	2.000
		1	szt.	1.000	
27	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - kosz na śmieci na fundamencie betonowym	szt.	RAZEM	1.000
		18	szt.	18.000	
28	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - tablica informacyjna -wysokość 240 cm, szerokość 168 cm powierzchnia ekspozycyjna 125x160 cm.- na fundamencie betonowym	szt.	RAZEM	18.000
		2	szt.	2.000	
29	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - tablica informacyjna mała -wysokość 80 cm -pow. ekspozycyjna 45x70 cm. - na fundamencie betonowym	szt.	RAZEM	2.000
		8	szt.	8.000	
30	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - Rama widokowa z drewna na fundamencie	szt.	RAZEM	8.000
		1	szt.	1.000	
31	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - tabliczki z nazwami gatunków z metalu	szt.	RAZEM	1.000
		20	szt.	20.000	
32	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - Lampy solame	szt.	RAZEM	20.000
		5	szt.	5.000	
33	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzeń - kamery - + instalacja	szt.	RAZEM	5.000
		5	szt.	5.000	
4		Nasadzenia		RAZEM	5.000
34	d.4 KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		19	szt.	19.000	
35	d.4 KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	RAZEM	19.000
		193	szt.	193.000	
36	d.4 KNP1 1231-01	Sadzenie pnączy- rośliny zielone	szt.	RAZEM	193.000
		2330	szt.	2 330.000	
				RAZEM	2 330.000