

DG 121035N Romankowo

Lp	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	1,750
2	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
	D-06.04.01	Rowy		
2		Wykonanie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp rowu	m	3 500,00
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 42 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m ²	7 175,00
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
4		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	7 175,00
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
5		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m ²	7 175,00
4	D-06.00.00	NAWIERZCHNIE		
		Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych		
6		Wykonanie nawierzchni jezdni płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	5 319,00
5	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
7		Uzupełnienie szczeliny pomiędzy płytami i poboczy szerokości 1,0m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie -15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	4 727,66