

## SZACOWANE KOSZTY INWESTYCJI

DG 121031N Różyna

| Lp. | Numer Specyfikacji | Opis robót                                                                                                                                             | Jedn.          | Ilość    |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                      | 4              | 5        |
| 1   | D-01.00.00         | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                                  |                |          |
|     | D-01.01.01a        | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi                                                        |                |          |
| 1   |                    | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej           | km             | 0,717    |
| 2   | D-06.00.00         | ROBOTY WYKONCZENIOWE                                                                                                                                   |                |          |
|     | D-06.04.01         | Rowy                                                                                                                                                   |                |          |
| 2   |                    | Wykonanie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp rowu                                                                                              | m              | 1 433,22 |
| 3   | D-04.00.00         | PODBUDOWY                                                                                                                                              |                |          |
|     | D-04.01.01         | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża                                                                                                    |                |          |
|     |                    | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 42 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km      | m <sup>2</sup> | 2 938,10 |
|     | D-04.02.01         | Warstwy odsączające i odcinające                                                                                                                       |                |          |
| 4   |                    | Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                 | m <sup>2</sup> | 2 938,10 |
|     | D-04.04.02         | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie                                                                                                      |                |          |
| 5   |                    | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 22 cm                                 | m <sup>2</sup> | 2 938,10 |
| 4   | D-05.00.00         | NAWIERZCHNIE                                                                                                                                           |                |          |
|     |                    | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych                                                                                                               |                |          |
| 6   |                    | Wykonanie nawierzchni jezdni płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem        | m <sup>2</sup> | 2 142,00 |
| 5   | D-06.00.00         | ROBOTY WYKONCZENIOWE                                                                                                                                   |                |          |
|     | D-06.03.01a        | Pobocze utwardzone kruszywem łamanym                                                                                                                   |                |          |
| 7   |                    | Uzupełnienie szczeliny pomiędzy płytami i poboczy szerokości 1,0m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie -15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m <sup>2</sup> | 1 943,50 |

**Kanał Technologiczny** - wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winien uwzględnić wykonanie kanału technologicznego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470 tj. z póź. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. poz. 680 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.