



Sępól, 27.11.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**ZAPYTANIA NR 2 WYKONAWCÓW
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.13.2020

BZP nr 611033-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania pn. "Przebudowa DG 121012N w msc. Smolanka Gmina Sępól".

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela informacji na kolejne zapytania wykonawców:

1. Zapytanie nr 8 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 10 w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać kanał technologiczny o długości równej długości przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź nr 8 – Zamawiający potwierdza, że zgodnie z załącznikiem nr 10 kanał technologiczny należy wykonać o długości równej odcinka przebudowanej drogi.

2. Zapytanie nr 9 – Zgodnie z Załącznikiem nr 9 – Przedmiar robót – poprawiony w związku z zapytaniem z dnia 23.11.2020r. - w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać 5 032,45 m² warstwy ścieralnej, natomiast jedynie 2 730,42 m² warstwy wiążącej. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie ilości jednostek przedmiarowych warstwy ścieralnej do wykonania oraz wskazanie miejsca jej wbudowania.

Odpowiedź nr 9 – Zamawiający skorygował przedmiar robót. Prawidłowa wartość dla poz. 10 (*wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm – kategoria ruchu KR2 (jezdnia i zjazdy)*) to 2663,46 m².

- 3. Zapytanie nr 10** - Zgodnie z Załącznikiem nr 8.3. pod warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm znajduje się grunt z wykopu. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie ilości jednostek przedmiarowych gruntu z wykopu do wbudowania pod warstwę z kruszywa oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję zawierającą powyższy zakres.

Odpowiedź nr 10 – Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych a w związku z tym, że zadanie przewiduje rozliczenie ryczałtowe Wykonawca samodzielnie musi skalkulować zakres przedmiotowych jednostek obmiarowych. Załączony do postępowania przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawcy.

- 4. Zapytanie nr 11** – Zgodnie z Załącznikiem nr 8.3. przekrój normalny - pod warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w konstrukcji pobocza znajduje się grunt z wykopu. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie ilości jednostek przedmiarowych gruntu z wykopu do wbudowania pod warstwę z kruszywa oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję zawierającą powyższy zakres robót do wykonania. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że wykonawca w cenę jednostkową wykonania w/w zakresu ma nie wliczać zakupu materiału do wbudowania.

Odpowiedź nr 11 – Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych a w związku z tym, że zadanie przewiduje rozliczenie ryczałtowe Wykonawca samodzielnie musi skalkulować zakres przedmiotowych jednostek obmiarowych. Załączony do postępowania przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawcy.

- 5. Zapytanie nr 12** – W związku z dodaniem nowej pozycji przedmiarowej nr 13 montaż rur osłonowych A120PS zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie SST dotyczącej ww. zakresu robót.

Odpowiedź nr 12 – Zamawiający potwierdza, że posiada wymagane prawnie wszystkie aktualne i ostateczne decyzje administracyjne i uzgodnienia.

- 6. Dokonana modyfikacja staje się nierozłączną częścią SIWZ i dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.sepopol.pl w zakładce: zamówienia publiczne.**
- 7. Zmiany treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 4 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 10⁰⁰.**
- 8. W załączeniu do pisma załącznik nr 9 – przedmiar robót (wersja nr 3).**

Sporządziła: B. Pakuła

Z up. BURMISTRZA

inż. Piotr Łazarz
ZASTĘPCA BURMISTRZA