

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa DG121012N w miejscowości Smolanka Gmina Sępól.

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,419
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
2		Wykonanie koryta o głębokości 69 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m²	2 653,61
3		Wykonanie koryta na zjazdach bitumicznych o głębokości 30 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m²	361,43
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
4		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m²	2 653,61
	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
5		Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych C 50/30 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm (jezdnia i zjazdy)	m²	2 830,88
3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2		
6		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia	m²	2 368,99
7		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m²	361,43
	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
8		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni (jezdnia i zjazdy)	m²	2 730,42
9		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (jezdnia i zjazdy)	m²	2 730,42
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2		
10		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR2 (jezdnia i zjazdy)	m²	5 032,45
4	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		

	D-06.02.01a	Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem		
11		Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych) na całej długości skarpy wraz z obsypką przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości korytowania	m	40,00
	D-06.03.01a	Uzupełnianie poboczy		
12		Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 12cm	m ²	837,10
5	D-10.00.00	INNE ROBOTY		
13		Montaż rur osłonowych A120PS	m	65,60

Kanał Technologiczny - wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winien uwzględnić wykonanie kanału technologicznego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470 tj. z póź. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. poz. 680 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.