

1	2	3	4	5
1.1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,419
4.1	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
12		Wykonanie koryta o głębokości 69 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m²	2 653,61
13		Wykonanie koryta na zjazdach bitumicznych o głębokości 30 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m²	361,43
4.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
14		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m²	2 653,61
4.3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
16		Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych C 50/30 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm (jezdni i zjazdu)	m²	2 830,88
5.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2		
19		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia	m²	2 368,99
20		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazd	m²	361,43
5.2	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
21		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni (jezdni i zjazdu)	m²	2 368,99
22		Skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (jezdni i zjazdu)	m²	361,43
5.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2		
23		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR2 (jezdni i zjazdu)	m²	2 663,46
6.1	D-06.02.01a	Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem		
26		Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych) na całej długości skarpy wraz z obsypką przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości korytowania	m	40,00
6.2	D-06.03.01a	Uzupełnianie poboczy		
27		Uzupełnianie poboczy kruszywem łamany stabilizowanym mechanicznie gr. 12cm	m²	837,10

Kanał technologiczny- wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winien uwzględnić wykonanie kanału technologicznego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (tj. Dz. U. 470 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. poz. 680 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.