

Przebudowa DG 121005N Domarady - Wodukajmy

Lp	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	1,799
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2		Rozbiórka nawierzchni z brukowca	m ²	1 118,39
2	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.04.01	Rowy		
3		Wykonanie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp rowu	m	3 447,20
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 32 cm z transportem urobku samochodami samoladowczymina odległości do 15 cm	m ²	1 118,39
5		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 42 cm z transportem urobku samochodami samoladowczymina odległości do 15 cm	m ²	6 255,87
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
6		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	7 374,26
	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m ²	7 374,26
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-06.03.01a	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych		
8		Wykonanie nawierzchni jezdni płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	5 535,00
5	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.02.01a	Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem		
9		Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	m	150,00
	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
10		Uzupełnienie szczeliny pomiędzy płytami i poboczy szerokości 1,0 m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	4 894,93