

PRZEDMIAR ROBÓT

DG 121506N ul. Grodzickiego

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,611
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych (trylinka) gr. 15 cm wraz z wywozem na odległość do 15 km	m ²	3 428,13
3		Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych i kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (ułożenie i transport do 15 km)	m ²	202,110
4		Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	1 221,380
5		Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej	m	134,740
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
6		Wykonanie koryta o głębokości 39 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km	m ²	3 428,13
7		Wykonanie koryta pod opaskę o głębokości 22 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km	m ²	134,74
8		Wykonanie koryta pod opaskę o głębokości 28 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km	m ²	637,52
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
9		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	3 428,13
	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
10		Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych C 50/30 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm (jezdni)	m ²	3 428,13
11		Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych C 50/30 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm (opaska i zjazdy)	m ²	772,26

3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2		
12		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia	m ²	3 428,13
	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
13		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m ²	3 428,13
14		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej	m ²	3 428,13
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2		
15		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR2	m ²	3 428,13
4	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
16		Ustawianie krawężników o wymiarach 15x30 i 12x25 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	1 542,81
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
17		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	506,70
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		
18		Wykonanie nawierzchni opaski i zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	772,26
6	D-10.00.00	INNE ROBOTY		
19		Regulacja wysokościowa studni sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów ulicznych	szt.	34,00
20		Regulacja wysokościowa skrzynek zasów sieci wodociągowych	szt.	19,00

Kanał technologiczny- wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winien uwzględnić wykonanie kanału technologicznego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (tj. Dz. U. 470 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. poz. 680 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne